

Usulan Rencana Kegiatan Penilaian Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi TA. 2025

Menu Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi

KAB. LOMBOK TENGAH

No.	DETAIL KEGIATAN	JENIS DI	PENGADAAN	KOMPONEN		OUTCOME KEGIATAN		USULAN PAGU
						VOLUME	SATUAN	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I EMBUNG PENGKEMIT -Kabupaten : KAB. LOMBOK TENGAH -Kecamatan : Pujut -Desa : Pengangat	DI	Kontraktual	Saluran Primer	630 Meter	53,55	Hektar	- Dana : Rp 2.151.600.000 - Harga Satuan : Rp 40.179.272
				Saluran Sekunder	605 Meter			
				Bangunan Bagi Sadap	2 Buah			
				Bangunan Sadap	1 Buah			
				Pintu Air	4 Buah			
				Talang	11 Meter			
	CHECKLIST			CATATAN				
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH		Belum dinilai						
DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA		Belum dinilai	Output : Outcome : belum bisa dihitung - Skema jaringan dan bangunan belum sesuai kondisi lapangan. Mohon diperbaiki sesuai dengan kondisi lapangan - Luas petak tersier pada skema belum sesuai luas fungsional IGT sehingga belum bisa dihitung outcome - Laporan perencanaan dan nota desain belum ada sehingga belum dibahas					
BBWS/BWS		Sudah dinilai	-lengkapi elevasi sungai, sawah tertinggi, serta peta petak, dan peta situasi (skala 1:2000 dan 1:500 untuk lokasi bangunan) -gambar skema bangunan harus sesuai dengan kaidah KP-07 -tambahkan Foto dokumentasi per patok/ per STA					
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I EMBUNG GABAK -Kabupaten : KAB. LOMBOK TENGAH -Kecamatan : Pujut -Desa : Sengkol	DI	Kontraktual	Bangunan Bagi Sadap	2 Buah	73,43	Hektar	- Dana : Rp 1.454.400.000 - Harga Satuan : Rp 19.806.619
				Bangunan Sadap	1 Buah			
				Pintu Air	3 Buah			
				Saluran Primer	469 Meter			
				Saluran Sekunder	722 Meter			
	CHECKLIST			CATATAN				
PUSAT FASILITASI		Belum dinilai						

No.	DETAIL KEGIATAN	JENIS DI	PENGADAAN	KOMPONEN		OUTCOME KEGIATAN		USULAN PAGU
						VOLUME	SATUAN	
	INFRASTRUKTUR DAERAH							
	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	Belum dinilai	Output : Saluran Primer 722m, Saluran Sekunder 468,7m, Bangunan Bagi Sadap 2buah, Bangunan Sadap 1buah, Pintu Air 3buah Outcome : belum dapat dihitung - Mohon perbaiki sesuai dengan profil memanjang - Skema jaringan tidak sesuai KP - Rencana Pekerjaan mohon disesuaikan dengan usulan dan ditandai pada skema - Luas petak tersier sesuaikan dengan IGT - Tidak ada gambar desain bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan detail pintu air - Mohon lengkapi KAK dengan latar belakang yang menjelaskan setiap DI, output, outcome dan alokasi sesuai revisi - Back up volume tidak sesuai dengan dimensi saluran pada gambar detail saluran					
	BBWS/BWS	Belum dinilai						
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I EMBUNG BRENGE -Kabupaten : KAB. LOMBOK TENGAH -Kecamatan : Janapria -Desa : Lekor	DI	Kontraktual	Saluran Sekunder	2572 Meter	184,78	Hektar	- Dana : Rp 2.284.900.000 - Harga Satuan : Rp 12.365.516
				Bangunan Bagi	1 Buah			
				Bangunan Sadap	2 Buah			
				Pintu Air	3 Buah			
	CHECKLIST		CATATAN					
	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	Belum dinilai						
	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	Belum dinilai						
BBWS/BWS	Belum dinilai							
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I EMBUNG SEPIT -Kabupaten : KAB. LOMBOK TENGAH -Kecamatan : Pujut -Desa : Pengembur	DI	Kontraktual	Saluran Primer	210 Meter	126,43	Hektar	- Dana : Rp 2.059.900.000 - Harga Satuan : Rp 16.292.810
				Saluran Sekunder	949 Meter			
				Bangunan Bagi	1 Buah			
				Bangunan Bagi Sadap	1 Buah			
				Bangunan Sadap	1 Buah			
				Pintu Air	4 Buah			
	CHECKLIST		CATATAN					
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	Belum dinilai							
DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	Belum dinilai							

No.	DETAIL KEGIATAN	JENIS DI	PENGADAAN	KOMPONEN		OUTCOME KEGIATAN		USULAN PAGU
						VOLUME	SATUAN	
	BBWS/BWS	Belum dinilai						
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I JENGGUAR -Kabupaten : KAB. LOMBOK TENGAH -Kecamatan : Batukliang Utara -Desa : Aik Berik	DI	Kontraktual	Saluran Primer	587 Meter	43,48	Hektar	- Dana : Rp 1.474.100.000 - Harga Satuan : Rp 33.902.944
				Saluran Sekunder	580 Meter			
				Bangunan Bagi	1 Buah			
				Bangunan Sadap	2 Buah			
				Pintu Air	4 Buah			
	CHECKLIST		CATATAN					
	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	Belum dinilai						
	DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	Belum dinilai						
	BBWS/BWS	Belum dinilai						
Catatan Verifikator 1		Belum ada catatan						
Catatan Verifikator 2		Belum ada catatan						

Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah



Ir Lalu Rahadian MSi

NIP: 196712311992031117

No.	DETAIL KEGIATAN	JENIS DI	PENGADAAN	KOMPONEN	OUTCOME KEGIATAN		USULAN PAGU
					VOLUME	SATUAN	
	Jabatan	Nama	Tanggal	Paraf			
	Kepala Bidang DAK SDA, PFID	Nina Handajani, S.T., M.T.					
	Kasubdit Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa	Rahmat Suria Lubis, S.T., M.T.					

Unit Kerja	Jabatan	Nama	Tanggal	Paraf
BBWS/BWS	Kepala Seksi Pelaksanaan BWS NT I	Siti Hafiani ST	23-07-2024	